

13.05.2025 г.
гр. Омуртаг

**Гражданско обединение
"Вода за Омуртаг"**

Лице за контакт:
Магдалена Здравкова Славова,
организационен координатор

тел: 0879992529
email: omurtag.voda@gmail.com
адрес: ул. "Драва" 16, гр. Омуртаг 7900



До:
г-н Иван Иванов

Министър на регионалното развитие и благоустройството

e-mrrb@mrrb.government.bg

02/940 54 92

press@mrrb.government.bg

02/94 05 430

ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19, гр. София 1202

СИГНАЛ

Относно:

Насрочена Държавна приемателна комисия на обект **“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг - I етап- ниска зона”** („Изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг- I-ви етап- ниска зона“), **който обект не отговаря на изискванията, за да бъде законно приет и което приемане в този му вид би било сериозна щета за живота на населението на гр. Омуртаг през следващите 50 години.**

Уважаеми Господин Министър,

В продължение на вече осъществена първоначална спешна комуникация с

г-жа Бояна Бозаджиева, часове преди внасянето на този сигнал, която най-адекватно и загрижено ни увери, че вече се работи по сигнала ни, Ви сигнализираме и в писмена форма за:

Насрочена Държавна приемателна комисия за 21.05.2025 г. в нарушение на законите, за обект **“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг - I етап- ниска зона”** („Изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг- I-ви етап- ниска зона“), който **НЕ** отговаря на законовите изискванията за приемане, което е и в ущърб на водоснабдяването на населението на гр. Омуртаг.

НАРУШЕНИЯ:

1. Най-сериозното нарушение - незаконно изменение на основна част от проекта, което НЕ представлява незначителни изменения по смисъла на чл. 154 от ЗУТ.

В това изменение, се елиминира водоизточника на ВВМ, а именно “НВ ниска зона”.

Това е изключително сериозно нарушение на закона.

Реконструкцията на ВВМ на гр. Омуртаг е изцяло изградена, с ключовата стратегия градът да се водозахранва от 3 отделни водни резервоара - ниска, средна и висока зона.

Това е единственият начин тази система да функционира ефективно и да устои на особеностите на терена и водоснабдяването.

Прилагаме документ, наречен:

“ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА”

в който са описани от проектанта на обекта, измененията по проекта, които ОБАЧЕ не отговарят на смисъла на чл. 154 от ЗУТ и са НЕЗАКОННИ.

2. ДПК е насрочена без обектът да е изпълнил законовите изисквания и със сериозни, значими и съществени неуредици и неизвършени задължителни неща по него.

2.1. Не са изключени старите вътрешно водопроводни мрежи.

В резултат, вместо да наблюдаваме намаляване на водните загуби, на практика водните загуби са се увеличили с над 40%, понеже водата, която седи в старите тръби, тъй като не се източва от потребителите, създава по-голямо налягане, което от своя страна предизвиква аварии.

2.2. Бетонирани въздушници.

2.3. Бетонирани са тротоарите, където е имало изкопни дейности за локалните отклонения, вместо да се възстанови плочковото покритие, което е нарушение.

2.4. Стърчащи въздушници.

3. Има имоти и сгради, които не са включени да бъдат водоснабдени.

4. И други, за които ще предоставим допълнително информация.

Поради краткия срок за реагиране и констатиране на нарушенията, искаме директно да запознаем Министър Иванов **в среща, до края на работната седмица (до 16.05.2025 г.) като съответно ще предоставим на вниманието му нужната допълнителна информация и материали.**

Кратко изложение на предварителната ситуация:

Във връзка продължаващите 70 годишен воден режим и безводие в гр. Омуртаг.

Във връзка започналата реконструкция на амортизираната над 70 годишна вътрешна водопроводна мрежа (ВВМ) на града, през която се губят между 90 и 95 % от водните количества (по данни на “ВиК” ООД Търговище), които вървят по нея и по този начин представлявайки основен фактор за налагането на воден режим.

Във връзка високия обществен интерес да бъде качествено и в най-скоро време осъществена реконструкцията на ВВМ.

Във връзка високия обществен интерес за прозрачно документално завършване на отделните етапи на реконструкцията, бидейки нужен елемент за нейното законно функциониране, администриране и стопанисване.

Във връзка насрочената за 21.05.2025 г., по искане на кмета на гр. Омуртаг Джунеит Йонузов Държавна Приемателна Комисия за обекта.

Във връзка фактът, че **обекти I-ви и II-ри подеми на помпена станция “Омуртаг” не са приети, НВ “Ниска зона” не е пирет, а по проект вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг - I етап- ниска зона трябва да се захранва от НВ “Ниска зона”, какъвто водоем не е наличен като приет обект и съответно произтичащите от това неясноти по отоншение, на това, как ще се захранва вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг - I етап- ниска зона.** Във връзка тези проблематични и притеснителни разминавания, спрямо законовите изисквания и спрямо проекта, възникват неясноти как ще бъде коректно завършен проекта, за да може да бъде законно приет от ДПК.

По отношение на обект **“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг - I етап- ниска зона” („Изпълнение на строително - монтажни работи**

за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг - I-ви етап-ниска зона“).

И във връзка насрочената за 21.05.2025 г., по искане на кмета на гр. Омуртаг Джунейт Йонузов Държавна Приематална Комисия за обекта.

Като се вземе предвид злополучната няколко десетилетна история на злоупотреби и неуспехи по отношение на водоснабдяването на Омуртаг, настояваме за извънредно приоритизиране на ситуацията, за да не се усложни още повече ноторно известният казус на безводие на града.

Настояваме за НЕЗАБАВНА 2 степенна проверка преди 21.05.2025 г.

1-ва степен - по документи;

2-ра степен - на терен със сформирана комисия.

Целта на тези проверки е да се **отложи** провеждането на ДПК и приемането на обект, който не отговаря на законовите изисквания и на проекта му.

Теренната и документална проверка да се извърши от сформиран екип с представители (на държавно ниво, НЕ на местно ниво) на отговорни структури: МРРБ, ДНСК, прокуратура, ВиК, МЗ

и ГО “Вода за Омуртаг” - наблюдателна функция - с цел гарантиране на прозрачност и с цел превенция на допълнително утежняващи злоупотреби, наговаряне, прикриване и потулване на нередности и закононарушения.

Уважаеми Господин Министър,

С експресни, кратки и точни мерки и решения, може да се предотврати понататъшно усложняване на безводието и да се спази законността по отношение на водоснабдяването на гр. Омуртаг и същевременно да се постигне много бърз напредък в положителна посока.

Приложение:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА

13.05.2025 г.
гр. Омурта

С уважение,

Магдалена Славова
организационен
координатор

инж. Пенка Попова-
Добрева **социална**
дипломация и социални
мрежи

Константин
Кностантинов
технологи

ОБЕКТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГРАД ОМУРТАГ- I ВИ ЕТАП”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ОМУРТАГ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА

1. ОБОСНОВКА

Промяната на последователността на изпълнение на реконструкцията е направена на база протокола от срещата между участниците в строителния процес, проведена на 13.04.2022г . в община Омуртаг.

Промяната последователността на реконструкцията е продиктувано от факта, че НВ”Ниска зона” не е въведен в експлоатация към момента на започване на строителството. При тази ситуация захранването с вода на реконструирани водопроводи ще стане от сегашните ниски зони на гр.Омуртаг.

Решението за последователността на работа е съобразено с едновременната работа на двата строителна екипа, като единият екип ще изпълнява реконструкцията на северозападната част, а вторият екип на североизточната част.

2. ОБОСОБЕНИ ЗОНИ

В момента към съществуващата водопроводната мрежа на гр.Омуртаг са обособени две ниски зони: северозападна, получаваща вода след редуцир вентила по ул.”Вардар”; североизточна, получаваща вода от облекчителната шахта разположена в двора на ВиК район Омуртаг.

Тъй като новообособената ниска зона на съгласно проекта за реконструкция обхваща част от двете съществуващи зони, то захранването на съответните реконструирани водопроводи ще останат да получават вода съгласно съществуващото положение до въвеждане в експлоатация на НВ”Ниска зона”.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВОДОПРОВОДИТЕ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА НИСКА ЗОНА

Зоната получаваща вода след съществуващия РВ (редуцир вентил) по ул.„Вардар”, като връзката между реконструирани и съществуващи водопроводи се направи във възел ВТ204 (кръстовището на ул.„Марица” и ул.„Волга”).

Зоната включва водопроводите от клонове: KL.N18; KL.N2; KL.N20; KL.N21; KL.N19; KL.N6 в участъка от ВТ 195 до ВТ207; LK.NR1.

Последователността на изпълнение е описана по-долу.

3.1. ПЪРВИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Първи работен участък включва клон KL.NR1

- **Изпълнение**

Изпълнение на клон KL.NR1 заедно със СВО и шахтата РВ (редуцир вентил) във възел Т238. Водопроводът се изпитва, дезинфекцира и подготвя за присъединяване на СВО към водомерните възли.

3.2. ВТОРИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Втори работен участък включва клон KL.N18, клон KL.N19, клон KL.N2 в участъкът от възел ВТ206 до възел Т238

- **Изпълнение**

Изпълнение на клон KL.N18, клон KL.N19, клон KL.N2 в участъкът от възел ВТ206 до възел Т238. Изпълнение и на СВО към тях.

Съгласно взетото решение на срещата на 13.04.2022г и протокола към нея, водопроводен клон KL.N18 ще се изпълни от тръби PE 110.

Във възел ВТ 204 ще се направи връзка със съществуващия водопровод Е100 от съществуващата ниска зона. Монтажният план във възел ВТ 204 се променя и ще се изпълни съгласно даденото ново проектно решение на проектанта.

Възел ВТ207 в този участък да се изпълни до СК включително

Във възел Т 232 се предвижда връзка със съществуващия водопровод Е100. Монтажният план във възел Т 232 се променя и ще се изпълни съгласно даденото ново проектно решение на проектанта.

Възел ВТ 203 се променя и ще се изпълни съгласно даденото ново проектно решение на проектанта. Във възела е предвидане временна връзка със съществуващия водопровод Е100 по ул."Марица" северно от ул."Трапезица", до реконструиране на водопроводите от работен участък 3.

Възел ВТ 206 се променя и ще се изпълни съгласно даденото ново проектно решение на проектанта. Във възела е предвидане временна връзка със съществуващия водопровод Е100 по ул."Трапезица" източно от ул."Беласица", до реконструиране на водопроводите от етап 4.

Изпълняват се всички СВО към клон KL.N18, клон KL.N19, клон KL.N2 в участъкът от възел ВТ206 до възел Т238. Изпитват се и се дезинфекцират водопроводите и СВО към тях. Присъединяват се СВО към водомерните възли.

- **Изключване на съществуващи водопроводи**

След превключване на всички консуматори на новите водопроводи, трябва да се изключат съществуващите водопроводи отпадащи от експлоатация. Изключването на съществуващите водопроводи трябва да стане чрез:

- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 80 северозападно от възел ВТ 208 (намиращ се на ул."Радецки"), който към момента минава извън регулация и охранява „Енергоснабдяване”;
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 100 по ул."Волга" в участъка между ВТ204 и Т232 (между ул."Марица" и ул."Беласица") ,
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 100 по ул."Марица" в участъка между ВТ204 и ВТ203 (между ул."Волга" и ул."Трапезица")
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 100 по ул."Трапезица" в участъка ВТ206 и Т238 (северозападно от ул."Беласица")
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е100 по ул."Витоша" от възел Т424 до ВТ207

- **Временни връзки**

- Във възел ВТ203 се прави временна връзка със съществуващия водопровод Е100 по ул."Марица" северно от ул."Трапезица"
- Във възел ВТ206 се прави временна връзка със съществуващия водопровод Е100 по ул."Трапезица" югоизточно от ул."Беласица"

- **Променени монтажни възли, приложени от проектанта**

- ВТ 204; ВТ 232; ВТ 207; ВТ 206; ВТ 203

3.3. ТРЕТИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Трети работен участък включва клон KL.N20 и клон KL.N21

- **Изпълнение**

Изпълнение на клон KL.N20, клон KL.N21. Изпълнение на СВО към KL.N20 и KL.N21. Изпитване и дезинфекция на водопроводите от KL.N20 и KL.N21 и СВО към тях. Присъединяване на СВО към водомерните възли.

- **Изключване на съществуващи водопроводи**

След превключване на всички консуматори на новите водопроводи, трябва да се изключат съществуващите водопроводи отпадащи от експлоатация. Изключването на съществуващите водопроводи трябва да стане чрез:

- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 80 по ул."Беласица" в участъка от ВТ206 до ВТ208 (между ул."Трапезица" и ул."Радецки")
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 100 по ул."Марица" в участъка от ВТ203 до ВТ205 (между ул."Трапезица" и ул."Радецки")
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е100 по ул."Радецки"

- **Преработен възел**

- ВТ 203 – премахва се временната връзка със съществуващия водопровод и се изпълнява възела, съгласно коригирания монтажнен възел от проект.

3.4. ЧЕТВЪРТИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Четвърти работен участък включва клон KL.N2 в участъкът от възел ВТ206 до възел Т238

- **Изпълнение**

Изпълнение на клон KL.N2 в участъкът от възел ВТ206 до възел Т238. Изпълнение на СВО към KL.N2 в участъкът от възел ВТ206 до възел Т238. Изпитват се и се

дезинфекцират водопровода и СВО към него. Присъединяване на СВО към водомерните възли.

- **Изключване на съществуващи водопроводи**

След превключване на всички консуматори на новите водопроводи, трябва да се изключат съществуващите водопроводи отпадащи от експлоатация. Изключването на съществуващите водопроводи трябва да стане чрез:

- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 100 по ул.”Трапезица” в участъка от ВТ206 до ВТ210 (между ул.”Беласица” и ул.”Волга”)
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е 100 по ул.”Волга” от ул.”Трапузица” до ОК44

- **Преработен възел**

- ВТ 206 – премахва се временната връзка със съществуващия водопровод и се изпълнява възела, съгласно коригирания монтажен възел от проект

3.5. ПЕТИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Пети работен участък включва клон KL.N6 в участъка от ВТ195 до ВТ207

- **Изпълнение**

Изпълнение на клон KL.N6 в участъка от ВТ195 до ВТ207 и СВО към него. Изпитване и дезинфекция на водопровода и СВО към него. Присъединяване на СВО към водомерните възли.

- **Променен възел**

- Възел ВТ 207. Във възела се предвижда монтиране на нов СК по ул.”Родопи”от източната страна на възела. Възелът да се изпълни съгласно коригирания монтажен възел от проект.

- **Изключване на съществуващи водопроводи**

След превключване на всички консуматори на новите водопроводи, трябва да се изключат съществуващите водопроводи отпадащи от експлоатация. Изключването на съществуващите водопроводи трябва да стане чрез:

- Прекъсване на съществуващия стоманен водопровод С 100 от съществуваща „Средна зона” от кръстовището на ул.”Марица” с ул.”Волга” северозападно от ул.”Волга” до жилищните блокове в кв. Изключването на съществуващия водопровод до ВТ.207 да стане чрез затапване на съществуващия водопровод.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВОДОПРОВОДИТЕ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА НИСКА ЗОНА

Зоната получаваща вода от облекчителната шахта разположена в двора на ВиК район Омуртаг.

За тази зона характерното е, че не е реконструиран водопровода по ул.”Цар Освободител”. Връзките на реконструирания се водопроводи ще се направят със съществуващия етернитов водопровод по ул.”Цар Освободител”.

Зоната включва водопроводите от клонове: KL.N18; KL.N2; KL.N20; KL.N21; KL.N19; KL.N6 в участъка от ВТ 195 до ВТ207; LK.NR1.

4.1. ПЪРВИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Този работен участък включва клонове: KL.N13, KL.N6A, KL.N7A, KL.N8, KL.N11, KL.N10 и KL.N9.

- **Изпълнение**

Изпълнението на този работен участък трябва да започне от клон KL.N8 възел T270.

Изпълняване на всички водопроводни клонове от този работен участък, заедно с прилежащите им СВО.

Изпитване и дезинфекция на водопроводите и СВО към тях. Присъединяване на СВО към водомерните възли.

- **Променен възел**

- Във възел T270 от клон KL.N8 ще се направи връзка със съществуващия водопровод E100 минаващ по ул.”Капитан Петко Войвода”. Възелът да се изпълни съгласно коригирания монтажен възел.
- Възел T263 от клон KL.N6A ще се направи връзка със съществуващия водопровод E100 минаващ по ул.”Родопи”. Връзката със съществуващия водопровод да стане в началото на новоасфалтирания участък от ул.”Цар Освободител”. Възелът да се изпълни съгласно коригирания монтажен възел.

- Възел Т291 от клон KL.N13 ще се направи връзка със съществуващия водопровод Е100 минаващ по ул."Цар Освободител". Възелът да се изпълни съгласно коригирания монтажен възел.

- **Изключване на съществуващи водопроводи**

След превключване на всички консуматори на новите водопроводи, трябва да се изключат съществуващите водопроводи отпадащи от експлоатация. Изключването на съществуващите водопроводи трябва да стане съгласно описанието в основния проект чрез:

- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е100 по ул."Капитан Петко Войвода" северно от кръстовището с ул."Захари Стоянов" след връзката във възел Т 270. Прекъсването е предвидено да стане с връзка ФС DN100, завършваща с глух фланец DN100 и опорно блокче;
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е100 по ул."Цанко Церковски" северно от кръстовището с ул."Захари Стоянов" (ОК 24). Прекъсването е предвидено да стане с връзка ФС DN100, завършваща с глух фланец DN100 и опорно блокче;
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е100 по ул."Захари Стоянов" западно от кръстовището с ул." Цанко Церковски" (ОК 24). Прекъсването е предвидено да стане с връзка ФС DN 100, завършваща с глух фланец DN100 и опорно блокче;
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е100 по ул."Никола Вапцаров" северно от кръстовището с ул."Гео Милев" (ОК 30). Прекъсването е предвидено да стане с връзка ФС DN100, завършваща с глух фланец DN100 и опорно блокче;
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е125 по ул."Христо Смирненски" северно от кръстовището с ул."Гео Милев" (ОК 29). Прекъсването е предвидено да стане с връзка ФС DN125, завършваща с глух фланец DN125 и опорно блокче;
- Прекъсване на съществуващия етернитов водопровод Е100 по ул."Родопи" западно от кръстовището с ул."Христо Смирненски" (ОК 32). Прекъсването е предвидено да стане с връзка ФС DN100, завършваща с глух фланец DN 100 и опорно блокче.

4.2. ВТОРИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Този работен участък включва клонове KL.N6 в участъка от BT207 до BT 262, KL.N15, KL.N16 и KL.N17.

- **Изпълнение**

- Изпълнението на този работен участък трябва да започне от клон KL.N6 възел T262.
- Изпълняване на всички водопроводни клонове от този работен участък, заедно с прилежащите им СВО.
- Изпитване и дезинфекция на водопроводите и СВО към тях. Присъединяване на СВО към водомерните възли.

- **Променен възел**

- Възел T262 от клон KL.N6 ще се направи връзка със съществуващия водопровод E100 минаващ по ул."Родопи". Връзката със съществуващия водопровод да стане в началото на новоасфалтирания участък от ул."Цар Освободител". Възелът да се изпълни съгласно коригирания монтажен възел.
- Възел T2 от клон KL.N17 ще се направи връзка със съществуващия водопровод E100 минаващ по ул." Цар Освободител". Възелът да се изпълни съгласно коригирания монтажен възел.

- **Изключване на съществуващи водопроводи**

След превключване на всички консуматори на новите водопроводи, трябва да се изключат съществуващите водопроводи отпадащи от експлоатация. Изключването на съществуващите водопроводи трябва да стане съгласно описанието в основния проект чрез:

- Във възел T262, старият водопровод ще се изключи при извършване на връзката на съществуващия водопровод E 100 идващ от ул."Цар Освободител" и ново изпълнения водопровод от този етап по ул."Родопи";
- Затваряне и затапване на съществуващия СК на водопровода E80 захранващ имота в кв.3. СК е разположен на ул. „Цар Освободител”.

- **Работа на работния участък**

Работния участък работи при затворен СК възел BT 207 източно от ул."Витоша"

4.3. ТРЕТИ РАБОТЕН УЧАСТЪК

- **Обхват**

Този работен участък включва клонове KL.N3 и KL.N5.

- **Изпълнение**

- Изпълнението на този работен участък трябва да започне от клон KL.N3 възел T253.
- Изпълняване на всички водопроводни клонове от този работен участък, заедно с прилежащите им СВО.

- **Променен възел**

- Възел T253 от клон KL.N3 ще се направи връзка със съществуващия водопровод E100 минаващ по ул.” Цар Освободител”. Възелът да се изпълни съгласно коригирания монтажен възел.

- **Изключване на съществуващи водопроводи**

След превключване на всички консуматори на новите водопроводи, трябва да се изключат съществуващите водопроводи отпадащи от експлоатация. Изключването на съществуващите водопроводи трябва да стане съгласно описанието в основния проект чрез:

- Във възел T253, старият водопровод ще се изключи при извършване на връзката на съществуващия водопровод E100 идващ от ул.”Цар Освободител”.

- **Работа на работния участък**

Работния участък работи при затворен СК възел ВТ 110 по ул.”Заводска”

Съставил:.....

Проектант: инж. Стефка Божанова

Приели:

НСН:,,,,,,,,,,,,,,

инж.Диана Михова

Инвеститор:

инж.Милчо Михайлов

Строител:,,,,,

техн.Радослав Русев